

Przebudowa i remont pomieszczeń GOK w Redzinach.KST OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki działowe 17,60	m ³ m ³	17.600	
				RAZEM	17.600
2	KNNR-W 3 d.1 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie otworów drzwiowych 1,20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR-W 4- d.1 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR-W 4- d.1 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
5	KNR-W 4- d.1 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 523	m ² m ²	523.000	
				RAZEM	523.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek gresowych 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
7	KNR-W 4- d.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
8	KNNR-W 3 d.1 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
9	KNR-W 4- d.1 01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych dług.8,0 mb 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1. kalk. własna	Demontaż balustrady stalowej schodowej dług. 8,0 mb 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- d.1 01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
12	Kalkulacja d.1 własna	utyliczacja odpadów 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
13	KNR-W 2- d.2 02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 523	m ² m ²	523.000	
				RAZEM	523.000
14	KNR-W 2- d.2 02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
15	NNRNKB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża drzwiowe 15 szt. l=1,20m - nadproże okienne 1 szt. l=2,40m 20,40	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
16	KNR-W 4- d.2 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego : - zamurowanie otworów drzwiowych :9,5 m ² x 0,4 - ścianka działowa w studiu : 4,0x 2,8 x0,15 5,48	m ³ m ³	5.480	
				RAZEM	5.480

Przebudowa i remont pomieszczeń GOK w Redzinach.KST OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2- d.2 02 0606-01	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
18	NNRNKB d.2 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w po- mieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
19	KNR 0-19 d.2: 1023-09 analogia	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² -okno w studiu nagrań 100x200cm szklenie stałe 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-19 d.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi drewnianych pełnych z ościeżnicą o wysokiej izolacyjności akustycznej - studio - skrzydło drzwiowe obustronnie wygłuszone pełne o wym. 0,8 x 200cm 1.60	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - skrzynkowych 11 szt. 0,9 x 2,00 = 19,80 3 szt. x 0,8 x 2,00 = 4,80 24.60	m ² m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
22	KNNR 2 d.2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo- nych - typu PORTA - 11 szt. - skrzydła pełne - 3 szt. skrzydła WC 24.60	m ² m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
23	KNR AT-43 d.2 0211-01 analogia	Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt RIGIPS GYPTONE BIG o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, na konstrukcji krzy- żowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL (system 4.07.20) 29.50	m ² m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
24	KNNR 2 d.2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub.5cm układa- ne na sucho jednowarstwowo 29.50	m ² m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
25	KNNR 2 d.2 0306-04	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm 1.8	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR-W 4- d.2 01 1204-05 analogia	Gruntowanie ścian i stropów przed ; - malowaniem emulsyjnym - układaniem glazury - układaniem terakoty podłogowej 1000	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
27	KNNR 2 d.2 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ; - WC - glazura o wym. 60 x 20cm - klatka schodowa - gres o wym. 30x30cm - pomieszczenie porządkowe i pomocnicze -gres 30x30cm + glazura 20x20cm 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
28	KNNR 2 d.2 1203-02 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni gresowych o wym.0,5x0,5 m na zaprawie klejowej; pokoje nr 5,6,8,3,4,korytarz 111.50	m ² m ²	111.500	
				RAZEM	111.500
29	KNR-W 2- d.2:02 1116-05 analogia	Posadzki cementowe utwardzane grubości 50 mm 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
30	Kalkulacja d.2 własna	Hydroizolacja ścian i podłóg pod płytki ceramiczne 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000

Przebudowa i remont pomieszczeń GOK w Redzinach.KST OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNNR 2 d.2 1206-03 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - panele winylowe	m ²		
		118	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
32	KNNR 2 d.2 1206-04 analogia	Listwy przyścienne do paneli winylowych i wykładziny dywanowej	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
33	KNNR 2 d.2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładziny dywanowej akustycznej chropowatej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNNR 2 d.2 1301-01 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane z boku biegu schodowego malowane proszkowo wys.110cm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania: - sufity i ściany - klatka schodowa	m ²		
		776	m ²	776.000	
				RAZEM	776.000
36	Analiza in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż luster na ścianie : - wys.180cm dług.800cm = 1 szt. - wym. 1,0 x 1,0m = 2 szt.	m ²		
		16.40	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
37	KNNR 2 d.2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000